

公共下水道事業実施箇所図 令和6年度



相模川右岸第12排水区枝線工事3工区
R4～R6（3年継続）工事延長L=397.12m
開削工法（φ700mm）
推進工法（φ900、1100、1200mm）

中津川右岸第2排水区幹線工事2工区
R1～R6（3年継続）工事延長L=273.80m
開削工法 □1700×1700mm

中津川右岸第2排水区幹線工事1工区
R6～R7（2年継続）工事延長L=170.1m
開削工法 φ1500mm

管渠施設カメラ調査委託（その1）（その2）
R6 委託延長 L=13,353m
カメラ調査 L=6,537m（その1）L=6,816m（その2）
分流区域 汚水管（荻野・小鮎・南毛利・玉川地区）
合流区域の一部（厚木地区）

第10（棚沢）処理分区枝線工事10工区（継続）
R6～R7 工事延長 L=839.6m
開削工法 φ200mm

凡 例	主要な事業名
青色	浸水対策
赤色	総合地盤対策
緑色	下水道ストックマネジメント
黄色	汚水整備（未普及対策）

恩曾川左岸第12-2排水区枝線工事【道路】
R6 工事延長L=102.52m
開削工法 φ350mm

恩曾川左岸第1排水区枝線工事32工区
R6 工事延長L=202.47m
開削工法 φ300mm・400mm・450mm

妻田ポンプ場自家発電設備改築工事
R6～R8（3年継続）電気設備工事 N=1.0式
自家発電設備改築 1.0式

恩曾川左岸第9排水区枝線工事33工区
R6 工事延長L=111.00m
開削工法 φ500mm

公共下水道自動流量計更新工事
R6 工事箇所 N=2.0箇所
15-1西接続点 妻田南2丁目
16-2東接続点 水引1丁目

恩曾川左岸第7排水区幹線工事31工区
R6 工事延長L=34.83m
開削工法 φ800mm

厚木排水区管渠施設改築工事（その1）（その2）
R6 工事箇所 N=60箇所
マンホール蓋交換工 N=30箇所（その1）
マンホール蓋交換工 N=30箇所（その2）

公共下水道管渠耐震化改築工事
R6 工事延長 L=87.9m
管口可とう化 N=4.0箇所

厚木排水区管渠改築工事51工区
R6 工事延長 L=265.51m
管更生 φ250、300、400、450、500mm

厚木排水区防臭対策工事
R6 工事対象箇所
防臭器具設置 N=451箇所

厚木排水区管渠改築工事52工区
R6 工事延長 L=443.03m
管更生 φ250、300、350、400、600mm

管渠施設点検調査委託（国道246号）
R6 委託延長 L=3,189m
カメラ調査 L=3,189m

恩曾川左岸第2排水区枝線工事30工区
R5～R6（2年継続）工事延長L=340.75m
開削工法 φ400、500、600、700、800mm

相模川右岸第6排水区枝線工事4工区
R6～R7（2年継続）工事延長 L=244.9m
開削工法 φ1200、1650mm、□2000×800mm
推進工法 φ1200mm

厚木排水区管渠施設改築工事（その3）
R6 工事箇所 N=72箇所
マンホール蓋交換工 N=72箇所

厚木排水区

1/10000



1:20,000